


10200	Cal hidratada CH-I (Usina)	972100	Local - caminhão basculante	30,00	0,00	16,2
		972200	Comercial - caminhão carroceria	392,00	0,00	141,1
		972300	Local - caminhão carroceria	30,00	0,00	14,4
10500	Cimento asfáltico CAP-50/70 (usina)	974000	Material asfáltico a quente	404,00	0,00	221,9
11000	Emulsão (Trecho)	974100	Material asfáltico a frio	156,00	0,00	90,1
19990	Massa (CБУQ)	972000	Comercial - caminhão basculante	9,00	0,00	4,5
		973000	Local - massa a quente - caminhão basculante	30,00	0,00	18,0
19890	Massa (CБУQ-reperfilagem)	972000	Comercial - caminhão basculante	9,00	0,00	4,5
		973000	Local - massa a quente - caminhão basculante	30,00	0,00	18,0
19490	Pedra britada (Usina asfalto)	972000	Comercial - caminhão basculante	0,00	0,00	0,0
		972100	Local - caminhão basculante	0,00	0,50	1,55

**Serviços de transporte**

Código	Serviço de transporte	Unid.	Fórmula de transporte
972000	Comercial - caminhão basculante	t	$0,50x1 + 0,60x2$
972100	Local - caminhão basculante	t	$0,50x1 + 0,60x2 + 1,25$
972200	Comercial - caminhão carroceria	t	$0,36x1 + 0,43x2$
972300	Local - caminhão carroceria	t	$0,36x1 + 0,43x2 + 3,65$
973000	Local - massa a quente - caminhão basculante	t	$0,50x1 + 0,60x2 + 3,02$
974000	Material asfáltico a quente	t	$0,49x + 23,95$
974100	Material asfáltico a frio	t	$0,44x + 21,55$

SCONet - Sistema de Custos e Orçamentos

DERPR

  
**Maria de Lourdes Almeida Marcone**  
**Arquiteta e Urbanista**  
**Secretária de Obras**



Setor : SEIL/DFIL - DEPARTAMENTO DE FOMENTO MUNICIPAL  
PARA AÇÕES DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Valores expressos em Reais (R\$)

Orçamento : 6475-2/2018

Trecho : Recapeamento Asfáltico em Diversas Ruas no Município de Bandeirantes.

Município(s) : Bandeirantes

Extensão : 6,223 km

Data Base: 20/06/2018 (Sem desoneração)

#### 01 - PAVIMENTAÇÃO

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	BDI(%)	Preço Unitário	Preço Total
570000	C.B.U.Q. excl. fornec. do CAP (até 10.000 t)	t	5.137,460	26,73	203,38	1.044.856,61
561120	Pintura de ligação excl. fornec. da	m2	141.281,420	26,73	0,39	55.099,75
570500	Reperf.c/C.B.U.Q.(massa fina)excl.fornec.CAP (até 10.000 t)	t	2.543,060	26,73	204,35	519.674,31

Total do Grupo: 1.619.630,67

#### 02 - LIGANTES BETUMINOSOS

Código	Descrição do Serviço	Unid.	Quantidade	BDI(%)	Preço Unitário	Preço Total
589000	Fornecimento de CAP-50/70	t	445,418	16,73	3.450,93	1.537.106,33
589420	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-	t	70,640	16,73	2.693,96	190.301,33

Total do grupo: 1.727.407,66

Total: 3.347.038,33

Total geral do orçamento: 3.347.038,33

Setor : SEIL/DFIL - DEPARTAMENTO DE FOMENTO MUNICIPAL  
PARA AÇÕES DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Valores expressos em Reais (R\$)

Orçamento : 6475-2/2018

Trecho : Recapeamento Asfáltico em Diversas Ruas no Município de Bandeirantes.

Município(s) : Bandeirantes

Extensão : 6,223 km

Data Base: 20/06/2018 (Sem desoneração)

Descrição do grupo	Total do grupo	Preço/km
PAVIMENTAÇÃO	1.619.630,67	260.265,25
LIGANTES BETUMINOSOS	1.727.407,66	277.584,39
Total geral	3.347.038,33	537.849,64

Setor : SEIL/DFIL - DEPARTAMENTO DE FOMENTO MUNICIPAL  
PARA AÇÕES DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Valores expressos em Reais (R\$)

Orçamento : 6475-2/2018

Trecho : Recapeamento Asfáltico em Diversas Ruas no Município de Bandeirantes.

Município(s) : Bandeirantes

Extensão : 6,223 km

Data Base: 20/06/2018 (Sem desoneração)

#### Distâncias de transporte

Código	Item de transporte	Código	Serviço de transporte	Dist. 1 (km)	Dist. 2 (km)	Custo (T)
19100	Areia (Usina)	972000	Comercial - caminhão basculante	6,00	0,00	3,00