

PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL - MEU CAMPINHO - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021

Município:	NOME DO MUNICÍPIO											PRIORIDADE :	92	SAM	87		
Projeto:	MEU CAMPINHO - QUADRA POLIESPORTIVA											Tabela Referência: SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração				LOTE nº	1
Local da Obra :	CONJUNTO RESIDENCIAL THEODORO DA SILVA																
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):													03/07/2024 - qua		
CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	CUSTOS UNITÁRIOS - (R\$)				ORÇAMENTO COM BDI							TOTAL GLOBAL (R\$) - PM		
				MÃO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO UNIT. SEM BDI	PREÇO UNIT. COM BDI	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	VALOR DA MÃO DE OBRA	VALOR DO MATERIAL	TOTAL ITEM (R\$)			
1		SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA											3.933,97	4.669,80	8.603,77	8.603,77	
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES															
1.1.2		LOCACAO															
99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_ 10/2018	M	30,15	35,79	65,94	81,03	106,18	37,05	43,98	81,03	3.933,97	4.669,80	8.603,77			
2		MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS										743,10	1.274,07	2.017,17	2.017,17		
2.1		MOVIMENTO DE TERRA															
2.1.2		ESCAVACAO MECANICA															
101134	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2.19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_ 07/2020	M3	3,27	13,66	16,93	20,80	65,07	4,02	16,78	20,80	261,58	1.091,88	1.353,46			
2.1.9		COMPACTACAO MECANICA															
97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_ 09/2021	M2	0,60	0,23	0,83	1,02	650,70	0,74	0,28	1,02	481,52	182,19	663,71			
10		REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS										7.056,97	9.051,24	16.108,21	16.108,21		
10.4		PINTURAS															
10.4.11		PINTURA EM PAREDES / ALVENARIA															
10.4.16		PINTURA EM PISO															
102492	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_ 05/2021	M2	12,3	15,77	28,07	34,49	467,04	15,11	19,38	34,49	7.056,97	9.051,24	16.108,21			
11		PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS										45.540,66	98.293,04	143.833,70	143.833,70		
11.1		PAVIMENTACAO E CALCAMENTO															
11.1.10		SINALZACAO															
102504	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_ 05/2021	M	8,09	3,64	11,73	14,41	322,00	9,94	4,47	14,41	3.200,68	1.439,34	4.640,02			
x		SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS															
100324	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. AF_ 07/2019	M3	33,28	85,45	118,73	145,90	32,16	40,89	105,01	145,90	1.315,02	3.377,12	4.692,14			
96624	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. AF_ 08/2017	M3	33,28	85,65	118,93	146,14	51,46	40,89	105,25	146,14	2.104,20	5.416,16	7.520,36			
100323	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. AF_ 07/2019	M3	33,27	146,68	179,95	221,12	7,05	40,88	180,24	221,12	288,20	1.270,70	1.558,90			
810250E	DER	Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	M	10,93	10,51	21,44	26,35	197,34	13,43	12,92	26,35	2.650,28	2.549,63	5.199,91			
92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_ 12/2015	M2	15,07	50,69	65,76	80,81	138,25	18,52	62,29	80,81	2.560,39	8.611,59	11.171,98			
COMPOSIÇÃO	setembro/2023	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO DRENANTE, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.	M2	16,09	51,59	67,68	83,17	38,00	19,77	63,40	83,17	751,26	2.409,20	3.160,46			
94996	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_ 07/2016	M2	43,73	100,4	144,13	177,11	467,04	53,74	123,37	177,11	25.098,73	57.618,72	82.717,45			
22.150.00065.SER	PINI	JUNTA PLÁSTICA PARA PISO MONOLÍTICO 27 X 3 MM	M	11,87	5,16	17,03	20,93	440,80	14,59	6,34	20,93	6.431,27	2.794,67	9.225,94			
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 02/2021 (Fixação de Equipamentos)	M3	73,17	30,43	103,60	127,30	0,85	89,91	37,39	127,30	76,42	31,79	108,21			
94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_ 07/2016 (Fixação de Equipamentos)	M3	77,31	380,53	457,84	562,59	0,85	95,00	467,59	562,59	80,75	397,45	478,20			
COMPOSIÇÃO 02408 + 02427	ORSE	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL SOCAITE DESMONTÁVEL, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 4,00 X 2,30 X 1,00 M, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV	PAR	214,24	2696,25	2.910,49	3.576,41	1,00	263,26	3.313,15	3.576,41	263,26	3.313,15	3.576,41			
COMPOSIÇÃO 02449	ORSE	ESTRUTURA METÁLICA DE BASQUETE COM TABELA EM FIBRA DE VIDRO, ARO E REDE, PADRÃO OFICIAL, EM TUBO GALVANIZADO D=5", FIXADA COM CHAPA METÁLICA E PARAFUSOS SOBRE BLOCO DE CONCRETO 20MPa EXECUTADO IN LOCO CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO - INSTALADA	UN	246,8	3105,91	3.352,71	4.119,81	2,00	303,27	3.816,54	4.119,81	606,54	7.633,08	8.239,62			
COMPOSIÇÃO 02432 + 02429	ORSE	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM ESTICADOR E CATRACA, H=255cm, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2mm, MALHA 10X10cm E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO.	CJ	92,5	1164,09	1.256,59	1.544,10	1,00	113,66	1.430,44	1.544,10	113,66	1.430,44	1.544,10			
12		DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)										383,91	136,65	520,56	520,56		
x		SERVIÇOS EXTRAS - DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)															
99802	SINAPI	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	0,48	0,17	0,65	0,80	650,70	0,59	0,21	0,80	383,91	136,65	520,56			
ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021												TOTAL MÃO DE OBRA	TOTAL DE MATERIAIS		PREÇO GLOBAL		